

ACTA DE ACLARACIÓN

LISTA DE CANTIDADES

PROCESO Nro. BIDIII-RSND-CNELEOR-DI-OB-004
"CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR A 13.8 KV LA LÓPEZ DESDE LA SUBESTACIÓN
PAGUA"

ESTIMADOS PARTICIPANTES, por error involuntario en el pliego de la sección IX Lista de Cantidades del proceso Nro. **BIDIII-RSND-CNELEOR-DI-OB-004** cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR A 13.8 KV LA LÓPEZ DESDE LA SUBESTACIÓN PAGUA"**, se detalló diferentes cantidades de obras civil lo cual no corresponde, por tanto, se **ACLARA** con el siguiente cuadro las cantidades de la obra civil que constan en los términos de referencia y en el pliego.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ACOMETIDA SUBTERRÁNEA PARA CABLE CONTROL-SALIDA A 13.8 KV (LONG.=54,00 ML.)					
1.0	Trazado y replanteo	M2	40,5		
2.0	Excavación manual de terreno natural desde el N+ 0.00m hasta el N- 0.80m. (terreno natural)	M3	32,40		
3.0	Relleno compactado con material de mejoramiento (manualmente)	M3	3,34		
4.0	Relleno de lastre tendido (Diámetro menor o igual 1")	M3	3,49		
5.0	Colchón de arena	M3	14,50		
6.0	Tendido de ductos PVC 4"- color naranja (Tipo pared estructurada para red eléctrica de Medio Voltaje) ; según Norma NTE INEN	ML	216,00		
7.0	Pozos de revisión – HoAo (0,90 m. x 0,90 x 0,90 m.) - acero de refuerzo, Diámetro= 12 mm. (con marco metálico)	U	3,00		
8.0	Tapas de HoAo (0.80 x 0.80 x 0.07m); con ángulo metálico de 2"x 1/8"; acero de refuerzo, Diám.= 12 mm.	U	3,00		
9.0	Cinta para señalización (color naranja – rotular leyenda)	ML	108,00		
10.0	Desalojo de material excavado	M3	32,40		

Para constancia de lo actuado, suscribe el acta:



Ing. Rosa Orellana Salcedo
PRESIDENTE DE COMISIÓN DE EVALUACIÓN

Machala, 16 de mayo de 2017.

*Rosa Orellana Salcedo
Machala
16/05/2017
08:55 a.m.*