

ACTA #001

ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL BIDIII-RSND-CNELGLR-DI-OB-001 "CONSTRUCCIÓN FASE FINAL S/E EL ROSARIO 12/16 MVA 69/13,8 KV"

MIEMBROS DE LA COMISIÓN TÉCNICA.

Ing. Dúber Medina Moreira / Presidente de la Comisión Técnica
Ing. Christian Paúl Sierra López / Profesional Afín
Ing. Carlos Triviño Andrade / Área Requirente

LUGAR, DIA Y HORA

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 08h00 del día 12 de diciembre del 2016, los abajo firmantes se reúnen en la sala de sesiones de la Unidad de Negocio CNEL EP Guayas Los Ríos, ubicada en Malecón 100 y Loja Edif. ESPOL Bloque 1, Planta alta, con el objetivo de tratar los siguientes puntos:

- 1.- Designación del secretario para el presente proceso.
- 2.- Proceder a dar respuesta a las preguntas recibidas en el proceso de LICITACION PUBLICA NACIONAL BIDIII-RSND-CNELGLR-DI-OB-001.

DESARROLLO DE LA REUNION

La comisión técnica procede a tratar el primer punto:

1.- Designación del secretario: La comisión técnica por unanimidad designa al ingeniero Jaime Tenelema Quitio para que haga las veces de secretario, tal como lo indica el artículo 18 del reglamento de la LOSNCP, designación que es aceptada por el ingeniero Jaime Tenelema Quitio.

2.- Responder las preguntas: De conformidad con el cronograma establecido en el presente proceso, la comisión técnica del proceso BIDIII-RSND-CNELGLR-DI-OB-001, procede a responder las preguntas formuladas por los oferentes:

Pregunta 1:

Pregunta / Aclaración: ¿CNEL EP GLR suministrará el cable de CU y conectores de compresión para la malla de puesta a tierra?

Respuesta / Aclaración: En los párrafos 1 y 3 la página 8 del ANEXO No. 1 "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES EN LA SUBESTACIÓN EL ROSARIO" dice textualmente "CNEL Guayas Los Ríos suministrará el conductor de cobre desnudo No. 4/0 AWG en los metros lineales requeridos, no así las varillas de puesta a tierra de alta camada de 5/8"x3 metros tipo copperweld que serán suministradas e instaladas por el contratista" y "En este costo están incluidos los valores que demande la mano de obra, suministro de conectores de cobre de compresión, suministro de componentes mejoradores de resistividad de suelo, transporte, tendido, hidratación, compactación, equipos, herramientas, pruebas, etc., mas los costos indirectos y utilidades, necesarios para la ejecución de este rubro".



*Andrade
12:14
12/12/16*

Pregunta 2:

Pregunta / Aclaración: En la tabla de cantidades y precios NO EXISTE el rubro PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, lo cual significa que no será tomado en cuenta como valor monetario; pero en el TDR indica que el CONTRATISTA deberá suministrar el mencionado plan.

Respuesta / Aclaración: El Plan de Manejo Ambiental establecido y que forma parte de la documentación de este proceso consiste básicamente en el cumplimiento del plan indicado por parte del contratista en los temas de seguridad industrial, salud ocupacional y relaciones comunitarias, situación que es propia y normal del contratista que debe cumplir en cada uno de sus trabajos, específicamente para este caso durante la etapa de construcción. Las acciones a seguir por parte del contratista en cumplimiento del mencionado plan están escritas en las páginas 3, 4, 5 y 6 del documento indicado.

Siendo las 11H00 se da por culminada la reunión.

Para constancia de lo actuado firman los miembros de la Comisión Técnica.


Ing. Dúber Medina Moreira
Presidente de la Comisión Técnica

Ing. Christian Paúl Sierra López
Profesional Afín


Ing. Carlos Triviño Andrade
Área Requiriente


Ing. Jaime Tenelema Quitio
Secretario