ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

O-031	CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES H.A. 9 A 12 M	Unidad:	c/u

RESUMEN

EQUIPOS (M)

Código	Descripción	Cantidad (A)	Tarifa (B)	Costo Hora (C = A*B)	Rendimiento (Re)	Costo (D = C*Re)
EH99	Botas Dieléctricas para alta tensión	6	0,0180	0,108	0,17	0,018
EH100	Cinturón con faja de Seguridad / Cinturón de electricista	1	0,0180	0,018	0,17	0,003
EH94	Casco de Seguridad	6	0,0019	0,011	0,17	0,002
EH97	Guantes de Electricista 600v	3	0,0019	0,006	0,17	0,001
EH96	Faja de Seguridad lumbar	3	0,0012	0,004	0,17	0,001
EH95	Chalecos Reflectivos	6	0,0011	0,007	0,17	0,001
EH98	Gafas para protección de arcos eléctricos	6	0,0011	0,006	0,17	0,001
EH109	Ropa de Dotación (4 camisas o camisetas +4 pantalones- con cintas reflectoras de seguridad y logo tipo de la empresa)	6	0,0233	0,140	0,17	0,023
EH111	Conos de Señalización DE 70 CM.	4	0,0009	0,004	0,17	0,001
EH112	Cinta para Señalización	2	0,0017	0,003	0,17	0,001
EH116	Poste de PVC para sujetar cinta de señalización	4	0,0008	0,003	0,17	0,001
EH6	Cabos nylon 1"(Servicio)	1	0,0003	0,000	0,17	0,000
EH59	Cable de acero Estrobos de 1/2 con ojo de 15cm largo del cable de 2metros PARA 2 TONELADA	1	0,0007	0,001	0,17	0,000
	SUBTOTAL M					**0,05**

MANO DE OBRA (N)

Código	Descripción	Cantidad (A)	Jornal/hora (B)	Costo Hora (C = A*B)	Rendimiento (Rmo)	Costo (D = C*Rmo)
MO21	Supervisor de obras (14-B1)/ Ingeniero Eléctrico	1	4,89	4,89	0,08	0,41
MO20	Capataz (Maestro eléctrico/Liniero/subestaciones)(14-C1)	1	4,87	4,87	0,17	0,81
MO27	Chofer profesional para equipos pesado (17-1-C1)	1	6,38	6,38	0,17	1,06
MO25	Ayudante para poste (14-E2)	1	4,34	4,34	0,17	0,72
MO28	Mano de obra no calificada (14-E2)	2	4,34	8,68	0,17	1,45
	SUBTOTAL N					**4,45**

MATERIALES (O)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad (A)	Precio Unitario (B)	Costo (A*B)
	SUBTOTAL O				**0,00**

TRANSPORTE (P)

Código	Descripción		Unidad	Cantidad (A)	Precio Unitario (B)	Costo (A*B)
T3	CAMIÓN GRÚA 18 TM			1	7,25	7,25
T1	CAMIONETA			1	1,43	1,43
	TRANSPORTE DE POSTES			1	32,00	32,00
	SUBTOTAL P					40,68

		Total Costo Directo (M+N+O+P)		**45,18**
		Indirectos	**12%**	**5,42**
		Utilidad	**10%**	**4,52**
		Costo Total del Rubro		**55,12**
		Precio Unitario		**55,12**