ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

O-039	RETIRO ESTRUCTURA TRIFÁSICA RETENIDA (3CR)	Unidad:	c/u

RESUMEN | RESUMEN

EQUIPOS (M)

Código	Descripción	Cantidad (A)	Tarifa (B)	Costo Hora (C = A*B)	Rendimiento (Re)	Costo (D = C*Re)
EH99	Botas Dieléctricas para alta tensión	6	0,0180	0,108	1,13	0,122
EH94	Casco de Seguridad	6	0,0019	0,011	1,13	0,013
EH97	Guantes de Electricista 600v	5	0,0019	0,009	1,13	0,011
EH96	Faja de Seguridad lumbar	4	0,0012	0,005	1,13	0,005
EH95	Chalecos Reflectivos	6	0,0011	0,007	1,13	0,008
EH98	Gafas para protección de arcos eléctricos	6	0,0011	0,006	1,13	0,007
EH109	Ropa de Dotación (4 camisas o camisetas +4 pantalones- con cintas reflectoras d	6	0,0233	0,140	1,13	0,159
EH93	Arnés Cinturón Antideslizante	2	0,0023	0,005	1,13	0,005
EH111	Conos de Señalización DE 70 CM.	4	0,0009	0,004	1,13	0,004
EH112	Cinta para Señalización	2	0,0017	0,003	1,13	0,004
EH116	Poste de PVC para sujetar cinta de señalización	4	0,0008	0,003	1,13	0,004
EH6	Cabos nylon 1"(Servicio)	1	0,0003	0,000	1,13	0,000
EH2	Alicate de 9"	1	0,0027	0,003	1,13	0,003
EH17	Destornilladores planos y estrellas 5", 6" 8" y 10"(Juego)	1	0,0010	0,001	1,13	0,001
EH68	Escalera Telescópica Aislada de 32 pies. (9,75mt)	2	0,0168	0,034	1,13	0,038
EH40	Llave francesa 12"	1	0,0037	0,004	1,13	0,004
EH32	Llave de corona de Boca y mixta(Juego)	1	0,0045	0,004	1,13	0,005
EH185	Combo de 5 lb.	1	0,0006	0,001	1,13	0,001
EH100	Cinturón con faja de Seguridad / Cinturón de electricista	2	0,0180	0,036	1,13	0,041
	SUBTOTAL M					**0,43**

MANO DE OBRA (N)

Código	Descripción	Cantidad (A)	Jornal/hora (B)	Costo Hora (C = A*B)	Rendimiento (Rmo)	Costo (D = C*Rmo)
MO21	Supervisor de obras (14-B1)/ Ingeniero Eléctrico	1	4,89	4,89	0,34	1,66
MO20	Capataz (Maestro eléctrico/Liniero/subestaciones)(14-C1)	1	4,87	4,87	0,68	3,31
MO22	Técnico Liniero eléctrico (14-D2)	2	4,39	8,78	0,68	5,97
MO23	Ayudante liniero (14-E2)	2	4,34	8,68	0,68	5,90
	SUBTOTAL N					**16,85**

MATERIALES (O)

Código	Descripción		Unidad	Cantidad (A)	Precio Unitario (B)	Costo (A*B)
12						
	SUBTOTAL O					**0,00**

TRANSPORTE (P)

Código	Descripción		Unidad	Cantidad (A)	Precio Unitario (B)	Costo (A*B)
T1	CAMIONETA			1	11,39	11,39
	SUBTOTAL P					11,39

		Total Costo Directo (M+N+O+P)	**28,67**
		Indirectos 12%	**3,44**
		Utilidad 10%	**2,87**
		Costo Total del Rubro	**34,98**
		Precio Unitario	**34,98**