ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

O-015	EXCAVACIÓN PARA POSTES O ANCLAS TERRENO DURO	Unidad:	c/u

RESUMEN

EQUIPOS (M)

Código	Descripción	Cantidad (A)	Tarifa (B)	Costo Hora (C = A*B)	Rendimiento (Re)	Costo (D = C*Re)
EH99	Botas Dieléctricas para alta tensión	4	0,0180	0,072	1,83	0,132
EH94	Casco de Seguridad	4	0,0019	0,008	1,83	0,014
EH97	Guantes de Electricista 600v	2	0,0019	0,004	1,83	0,007
EH96	Faja de Seguridad lumbar	4	0,0012	0,005	1,83	0,009
EH95	Chalecos Reflectivos	4	0,0011	0,005	1,83	0,008
EH98	Gafas para protección de arcos eléctricos	4	0,0011	0,004	1,83	0,008
EH109	Ropa de Dotación (4 camisas o camisetas +4 pantal	4	0,0233	0,093	1,83	0,171
EH111	Conos de Señalización DE 70 CM.	4	0,0009	0,004	1,83	0,007
EH112	Cinta para Señalización	2	0,0017	0,003	1,83	0,006
EH116	Poste de PVC para sujetar cinta de señalización	4	0,0008	0,003	1,83	0,006
EH6	Cabos nylon 1"(Servicio)	2	0,0003	0,001	1,83	0,001
EH200	PICO	1	0,0037	0,004	1,83	0,007
EH57	Lampa de mano	1	0,0012	0,001	1,83	0,002
EH58	Ahoyador manual/ excavadora manual /hoyador	1	0,0033	0,003	1,83	0,006
EH55	Barreta 15 lb.	1	0,0012	0,001	1,83	0,002
EH184	Machete Bellota	1	0,0003	0,000	1,83	0,001
EH199	Cincel	1	0,0007	0,001	1,83	0,001
EH185	Combo de 5 lb.	1	0,0006	0,001	1,83	0,001
EH198	Flexómetro	1	0,0009	0,001	1,83	0,002
EH193	Trompo para aplomar	1	0,0006	0,001	1,83	0,001
	SUBTOTAL M					**0,39**

MANO DE OBRA (N)

Código	Descripción	Cantidad (A)	Jornal/hora (B)	Costo Hora (C = A*B)	Rendimiento (Rmo)	Costo (D = C*Rmo)
MO21	Supervisor de obras (14-B1)/ Ingeniero Eléctrico	1	4,89	4,89	0,92	4,48
MO20	Capataz (Maestro eléctrico/Liniero/subestaciones)(1	1	4,87	4,87	1,83	8,93
MO25	Ayudante para poste (14-E2)	2	4,34	8,68	1,83	15,91
	SUBTOTAL N					**29,32**

MATERIALES (O)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad (A)	Precio Unitario (B)	Costo (A*B)
	SUBTOTAL O				**0,00**

TRANSPORTE (P)

Código	Descripción		Unidad	Cantidad (A)	Precio Unitario (B)	Costo (A*B)
T1	CAMIONETA			1	15,73	15,73
	SUBTOTAL P					15,73

		Total Costo Directo (M+N+O+P)		**45,44**
		Indirectos	**12%**	**5,45**
		Utilidad	**10%**	**4,54**
		Costo Total del Rubro		**55,43**
		Precio Unitario		**55,43**

OBSERVACIONES