

ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

PROCESO DE CONTRATACIÓN MAN-BID-PRIZA-CNELMAN-ST-OB-021 "REMODELACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE SUBESTACIÓN ROCAFUERTE GD "

Martes, 19 de noviembre de 2019 (8:00 AM)

En la ciudad de Manta siendo las 8:00 del día martes 19 de noviembre de dos mil diecinueve, en la sala de sesiones de CNEL EP Unidad de Negocio Manabí, ubicada en el sexto piso del Edificio de CNEL EP UN MAN, la comisión técnica designada mediante memorando Nro. CNEL-MAN-ADM-2019-0883-M por la máxima autoridad para el proceso MAN-BID-PRIZA-CNELMAN-ST-OB-021 "REMODELACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE SUBESTACIÓN ROCAFUERTE GD ", procede a responder las preguntas formuladas por los oferentes, cuyas respuestas se detallan a continuación:

- **Pregunta 1:** Referente al rubro 7.15 de la parte Eléctrica "reubicación y pruebas de transformador de SSAA" ¿Se encuentra ya en la Subestación un transformador destinado para SSAA y si es así cuáles son sus características?

Fecha Pregunta: 2019-18-11 17:14:30

- **Respuesta1:** Actualmente en la S/E Rocafuerte existe un transformador trifásico tipo Padmounted para los servicios auxiliares operativo, marca Moretran, relación de transformación 13,8kV/220/127V, grupo de conexión Dyn5

- **Pregunta 2:** Referente al rubro eléctrico 8.4 "Variante provisional para reubicación de L/ST Hacia Crucita y Tosagua" ¿cuál es su alcance?

Fecha Pregunta: 2019-18-11 17:14:30

- **Respuesta2:** Se necesita instalar dos nuevas estructuras tipo retenidas para 69kV, una para la posición de salida hacia la S/E Crucita y otra de salida hacia la S/E Tosagua, con la finalidad de poder desmontar las dos estructuras existente y de esta manera liberar espacio para poder construir obras civiles como, muros de gaviones y el cerramiento de la parte lateral izquierda de la S/E.

- **Pregunta 3 :** que alcance tiene este mantenimiento del área del Patio de 69kv

Fecha Pregunta: 2019-18-11 17:14:30

- **Respuesta3:** Es el trabajo manual que se deberá realizar a la graba existente que se encuentra dentro del área del patio de 69kV, que consiste en:


- 1.- Retiro de toda la maleza
- 2.- Retiro de la graba, para ser tratada (limpieza)
- 3.- Luego se aplicará el rubro 1.5 (Emulsión Asfáltica)
- 4.- Se volverá a regar el material y se colocará matamalezas.

- **Pregunta 4:** Los contenedores de oficina y bodega se quedan con CNEL o serán de préstamo de esto depende el valor.


Fecha Pregunta: 2019-18-11 17:14:30

- **Respuesta 4:** Los contenedores para oficina y bodega que se están solicitando dentro de los rubros contractuales, son suministro para CNEL y se deben quedar instalados en la S/E Rocafuerte.


No existiendo más preguntas formuladas, siendo las 11:30 se da por terminada la reunión.




Ing. Boris Isidro Franco Quimis.
DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD



Ing. Augusta Liliana Vélez Mendoza
DELEGADA TÉCNICA



Ing. Mario Absalón Cobena Alava
DELEGADO TÉCNICO



Ing. Paul Alexander Borja Palma.
DELEGADO FINANCIERO



Ab. Diana Catalina Cruz Meneses
DELEGADA JURÍDICO