



**CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP BOLÍVAR**  
**DEPARTAMENTO TECNICO**

PROYECTO :  
NUMERO DE ABONADOS :  
PARROQUIA :  
CANTÓN :  
FECHA DE ELABORACION :  
FECHA DE ACTUALIZACIÓN :

CNEL BOLIVAR  
XXXX  
GUANUJO  
GUARANDA

10/5/2022  
10/5/2022

PRECIO REFERENCIAL PARA EL PROYECTO SIN INCLUIR EL IVA

**\$ 75.823,55**

Item	Descripción de materiales	Unidad	Cantidad
1	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 140 - 160 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 - 6 1/2")	c/u	18,00
5	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, doble (4 pernos), 38 x 4 x 140 - 160 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 - 6 1/2")	c/u	2,00
6	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, doble (4 pernos), 38 x 4 x 160 - 190 mm (1 1/2 x 11/64 x 6 1/2 - 7 1/2")	c/u	6,00
10	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 160 - 190 mm (1 1/2 x 11/4 x 6 1/2 - 7 1/2")	c/u	70,00
15	Aislador tipo espiga (pin), de porcelana, clase ANSI 56-1, 25 kV	c/u	19,00
16	Aislador tipo rollo, de porcelana, clase ANSI 53-2	c/u	55,00
18	Aislador tipo suspensión, de caucho siliconado, clase ANSI DS-28, 22 kV	c/u	7,00
19	Alambre de Al. Desnudo sólido para ataduras, 4 AWG	m	70,00
30	Bastidor (rack) de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 11/64")	c/u	55,00
81	Conductor de Cu, aislado 600 V, Tipo THHN No. 2 AWG, 19 Hilos	m	27,00
137	Conductor desnudo cableado de Cu duro, No. 4 AWG, 7 hilos	m	18,00
154	Conductor desnudo cableado de Cu suave, No. 2 AWG, 19 hilos	m	39,00
198	CABLE ANTIHURTO DE Al AA-8000, cableado 600V XLPE 3x6 AWG 7 hilos chaqueta XLPE	m	1.800,00
199	Kit instalación de acometida Preensamblada	m	60,00
209	Conductor desnudo cableado de Al, Tipo ACSR, No. 1/0 AWG, 7 hilos	m	1.438,50
232	Cable Preensamblado, aislado 600 V, Tipo XLPE, No. 2 x 50 + 1 x 50 mm <sup>2</sup> (Similar a: 2 x 1/0 + 1 x 1/0 AWG)	m	3.211,74
242	Conector dentado estanco de 25 a 95 mm <sup>2</sup> (3 - 4/0 AWG) cond. principal y derivado	c/u	38,00
243	Conector dentado estanco de 35 a 150 mm <sup>2</sup> (2 - 3/0 AWG) cond. principal desnudo y 4 a 35 mm <sup>2</sup> (12 - 2 AWG) cond. derivado	c/u	4,00
247	Conector de compresión, aleación de Al.	c/u	3,00
248	Conector de ranuras paralelas, aleación de Cu, 2 pernos laterales de diferentes longitudes y separador	c/u	2,00
258	Cruceta de acero galvanizado, centrada, perfil "L" 70 x 70 x 6 x 1200 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4 x 47"), con apoyo	c/u	1,00
274	Descargador o Pararrayos tipo polimérico de óxido de Zn, clase 10 kV, con desconectador	c/u	1,00
277	Estribo para derivación, aleación Cu Sn.	c/u	6,00
279	Elemento tirafusible 5A para MT	c/u	1,00
286	Grapa de derivación para línea en caliente de aleación de Al, DE 2 A 2/0	c/u	6,00
287	Grapa terminal apertada tipo pistola, de aleación de Al.	c/u	47,00
290	Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 75 mm (3") de long. (Eslabon "U" para sujeción)	c/u	7,00
340	Perno espiga (pin) tope de poste simple de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 457 mm (18") de long., con accesorios de sujeción	c/u	7,00
341	Perno espiga (pin) tope de poste doble de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 457 mm (18") de long., con accesorios de sujeción	c/u	6,00
342	Perno máquina de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 51 mm (2") de long., con tuerca, arandela plana y de presión	c/u	1,00
344	Perno U de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 150 mm (6") de ancho dentro de la U, con 2 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión	c/u	1,00
347	Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 x 700 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 28")	c/u	1,00
352	Protector punta de cable de forma cilíndrica, long. mínima 50 mm	c/u	120,00
353	Precinto plástico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de esp. x 350 mm de long.	c/u	548,00
354	Retención preformada para conductor de Al.	c/u	13,00
362	Seccionador porta fusible, tipo unipolar abierto, intercambiable, 15 kV, 10 kA, bil 110 kV, 100 A	c/u	1,00
377	Suelda exotérmica 90 gramos	c/u	3,00
391	Transformador monofásico autoprotegido, 13800 GRdY / 7967 V - 120 / 240 V, 25 kVA	c/u	3,00
402	Tensor mecánico con perno de ojo, perno con grillete y tuerca de seguridad	c/u	40,00
403	Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, para perno de 16 mm (5/8") de diám.	c/u	47,00
406	Varilla de armar preformada para conductor de Al.	c/u	29,00
407	Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long.	c/u	3,00
410	Poste circular de hormigón armado, 10 m x 400 Kg	c/u	6,00
416	Poste circular de hormigón armado, 12 m x 500 Kg	c/u	12,00
419	Poste de fibra de vidrio de 10 m x 400 kg	c/u	27,00

MANO DE OBRA			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTADA	CANTIDAD POR RETIRAR
<b>OBRAS PRELIMINARES</b>			
<b>DESBRUCE</b>			
DESBRUCE CON POCA VEGATACION	km	0,10	
<b>REPLANTEO</b>			
REPLANTEO ( zona de rural, terreno regular, incluye planos físicos )	km	4,15	
<b>EXCAVACION PARA POSTES Y ANCLAS</b>			
EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS TERRENO DURO	c/u	89,00	
<b>TRANSPORTE - IZADO DE POSTES EN SITIO</b>			
RETIRO DE POSTE DE MADERA TRATADA	c/u		10,00
IZADO O RETIRO DE POSTES HORMIGÓN ARMADO DE 9m a 12m, CON GRUA	poste	18,00	35,00
IZADO DE POSTES PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 10 a 12 M, A MANO	c/u	31,00	-
MOVILIZACION A SITIO POSTES PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 10 a 12 M, A MANO	m	3.100,00	
<b>MONTAJE DE ESTRUCTURAS</b>			
<b>ESTRUCTURAS MEDIA TENSION</b>			
ESTRUCTURA EST-1CP - UP	c/u	5,00	5,00
ESTRUCTURA EST-1CA - UP2	c/u	6,00	5,00
ESTRUCTURA EST-1CR - UR	c/u	3,00	5,00
ESTRUCTURA EST-1CD - UR2	c/u	2,00	5,00
<b>ESTRUCTURAS BAJA TENSION</b>			
ESTRUCTURA TIPO ESD-1EP - DS1	c/u	16,00	-
ESTRUCTURA TIPO ESD-1ER - DR1	c/u	13,00	-
ESTRUCTURA TIPO ESD-2EP - DS2	c/u	-	40,00
ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO RETENCION ESD-1PR3 - DRP	c/u	28,00	-
ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO ESD-1PD3 - DRRP	c/u	6,00	-
ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO ESD-1PA3 - DSP ANG ROLLO	c/u	26,00	-
<b>TENDIDO Y REGULADO RED DE MEDIA TENSION - BAJA TENSION</b>			
<b>MEDIA TENSION</b>			
TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR ACSR # 2 AWG.	km	-	21,00
TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR ACSR # 1/0 AWG.	km	1,44	-
<b>BAJA TENSION</b>			
TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2x50+1x50mm(2x1/0+1x1/0)	km	3,19	-
<b>PUENTE AEREO</b>			
EMPALME CONDUCTOR PUENTE AEREO	c/u	6,00	-
<b>MONTAJE DE EQUIPOS - LUMINARIAS</b>			
INS. DE TRANSF. MONOF. SEC. BAJANT Y P. TIERRA ( HASTA 25 KVA)	c/u	4,00	-
INSTALACIÓN DE DE LUMINARIAS HASTA 150W	c/u	14,00	-
INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO 1 F (con estribo)	c/u	1,00	-
INSTACIÓN DE PARARRAYOS 1F	c/u	1,00	-
<b>ENSAMBLAJE DE TENSORES</b>			
MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR	c/u	40,00	-
INSTALACIÓN DE TENSORES TAT-OTD, A TIERRA DOBLE (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS)	c/u	12,00	-
INSTALACIÓN DE TENSORES TAD-OTS , A TIERRA SIMPLE (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS)	c/u	28,00	-
<b>PUESTA A TIERRA</b>			
INSTALACION O RETIRO DE PUESTA A TIERRA (PROTECCIÓN ALIMENTADORES)	c/u	3,00	-
<b>INSTALACION DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES</b>			
REUBICACIÓN CAJA, MEDIDOR, ACOM. P A TIERRA	c/u	60,00	-
CAMBIO O REUBICACIÓN DE ACOMETIDA	c/u	60,00	-
INGRESO DIGITALIZACION POSTES AL ARCGIS	c/u	49,00	-
<b>MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS</b>			
<b>TRANSPORTE DE POSTES</b>			
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES H. A. 9 A 12 M	c/u	18,00	-
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO	c/u	31,00	-

ELABORADO POR :

REVISADO POR:

Tec. Omar Bonilla  
Aux. de Ingeniería

Ing. Danny Hurtado  
Lider de Ing. y Construcciones (E)

APROBADO POR:  
Ing. Wilson Martínez  
Director de Distribución (E)