

INFORME DE RESULTADO DE LA LICITACIÓN

BID-L1223-AUT-CNELEOR-ST-OB-004 SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA SUBESTACIÓN MÓVIL EN LAS INSTALACIONES DE LA S/E EL CAMBIO

Nombres de los oferentes y precios que se leyeron en el acta de apertura en voz alta:

Número de oferente	Nombre del oferente	Oferta incluido IVA
Oferente Nro.1	SISELEC SISTEMAS ELÉCTRICOS S.A.	\$ 1.810.068,64

Nombres y precios evaluados:

Número de oferente	Nombre del oferente	Oferta incluido IVA
Oferente Nro. 1	SISELEC SISTEMAS ELÉCTRICOS S.A.	\$ 1.810.068,64

Ofertas rechazadas:

Nombre del oferente	Razón de rechazo de la oferta
SISELEC SISTEMAS ELÉCTRICOS S.A.	<ul style="list-style-type: none"> - En el ítem e.6 del interruptor de 69 kV se solicita que la secuencia de operación sea de O-0,3s-CO-15seg-CO; sin embargo, al verificar la especificación técnica, oferta un equipo con una secuencia de O-0,3s-CO-1min-CO, por lo que no cumple con lo solicitado. - En el ítem f.5 del interruptor automático de las especificaciones técnicas para celdas aisladas a 13,8 kV se solicita que el ciclo de operación sea de O-0,3s-CO-15seg-CO; sin embargo, al verificar la especificación técnica, oferta un equipo con una secuencia de O-0,3s-CO-3min-CO, por lo que no cumple con lo solicitado. - En el ítem e.13 del interruptor de 69 kV se solicita que la durancia sea de tipo E2 y M2; sin embargo, al verificar la especificación técnica, oferta un equipo con durancia tipo E1 y M2, por lo que no cumple con lo solicitado. - En el ítem n2.15 del relé de protección de las especificaciones técnicas para celdas aisladas a 13,8 kV se solicita que la pantalla del relé sea táctil; sin embargo, al verificar la especificación técnica, oferta un equipo cuya pantalla no es táctil, por lo que no cumple con lo solicitado.

Oferente seleccionado para adjudicación:

- Ningún oferente fue seleccionado para la adjudicación.

Resumen del alcance del contrato y plazo de ejecución:

El proceso de licitación BID-L1223-AUT-CNELEOR-ST-OB-004 SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA SUBESTACIÓN MÓVIL EN LAS INSTALACIONES DE LA S/E EL CAMBIO, contempla la provisión y supervisión en el montaje de una Subestación Móvil 69/13.8 kV, 20/24 MVA, así como las condiciones referentes a transferencia de tecnología, de conformidad con las consideraciones dispuestas en la normativa vigente, en un plazo de 330 días calendario contados a partir del día siguiente de la notificación de la acreditación del anticipo en la cuenta del contratista.