

		SUC ESTUDIOS ELECTROMECHANICOS CON DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA REPOTENCIACIÓN L-S/T 69 kV JIVINO CELEC - JIVINO CNEL EXISTENTE GD												
														FECHA
														07/06/23
		ELECTRICAL LIST												DOC. No.
														ANX-02-Electrical List.xls
ESTRUCTURA		VANO ADELANTE	ANGULO DE DESVIACIÓN	CONDUCTOR							OPGW			Observaciones
Nº	Tipo			SUB-ENSAMBLAJE DE SUSPENSIÓN		SUB-ENSAMBLAJE DE RETENCIÓN		SUBENSAMBLAJE DE CUELLO		Amortiguadores de Vibración (delante) por hilo	SUB-ENSAMBLAJE SUSPENSION	SUB-ENSAMBLAJE RETENCIÓN	Amortiguadores de Vibración (delante)	
		m	°, ', "	TIPO	CANTIDAD	TIPO	CANTIDAD	TIPO	CANTIDAD	unidad	TIPO	TIPO	unidad	
0	PORTICO	100.00				A	3			0	-	D	0	
315	RETENCION 1	81.62	0.00	-	0	A	6	P	1	1	-	D	1	V1
316	ACACIA LP	227.39	0.25	LP	3	-	0	-	-	1	C	-	1	0.00
317	RETENCION 2	212.12	15.59	-	0	A	6	-	-	1	-	D	1	V2
318	SU1G 1X 21 (BANDERA)	233.51	-2.16	LP	3	-	0	-	-	1	C	-	1	POSTE A INSTALAR
319	ACACIA	208.90	0.73	S	3	-	0	-	-	1	C	-	1	0.00
320	ACACIA	261.65	0.01	S	3	-	0	-	-	1	C	-	1	0.00
321	ACACIA LP	233.41	-0.01	LP	3	-	0	-	-	1	C	-	1	0.00
322	ACACIA	250.82	0.01	S	3	-	0	-	-	1	C	-	1	0.00
323	ACACIA LP	257.84	-0.02	LP	3	-	0	-	-	1	C	-	1	0.00
324	ACACIA LP	255.70	0.00	LP	3	-	0	-	-	1	C	-	1	0.00
325	ACACIA	249.04	-0.05	S	3	-	0	-	-	1	C	-	1	0.00
326	RETENCION 3	151.61	-2.85	-	0	A	6	-	-	1	-	D	1	V3
326A	TSL LP	90.70	0.00	LP	3	-	0	-	-	1	C	-	1	TORRE A INSTALAR
327	ACACIA	93.48	-0.06	S	3	-	0	-	-	1	C	-	1	0.00
327A	TSL LP	222.12	0.00	LP	3	-	0	-	-	1	C	-	1	TORRE A INSTALAR
328	ACACIA	120.37	0.08	S	3	-	0	-	-	1	C	-	1	0.00
329	RETENCION 2	132.35	22.99	-	0	A	6	-	-	1	-	D	1	V4
329A	TSL LP	139.59	0.00	LP	3	-	0	-	-	1	C	-	1	0.00
330	ACACIA	359.15	0.02	S	3	-	0	-	-	2	C	-	2	0.00
331	ACACIA	211.80	-0.02	S	3	-	0	-	-	1	C	-	1	0.00
332	ACACIA	224.93	0.00	S	3	-	0	-	-	1	C	-	1	0.00
333	ACACIA	213.31	0.06	S	3	-	0	-	-	1	C	-	1	0.00
334	ACACIA	226.28	-0.08	S	3	-	0	-	-	1	C	-	1	0.00
335	RETENCION 2	85.77	32.83	-	0	A	6	-	-	1	-	D	1	V5
335A	TSL LP	185.58	0.00	LP	3	-	0	-	-	1	C	-	1	TORRE A INSTALAR
336	ACACIA	158.45	0.03	S	3	-	0	-	-	1	C	-	1	0.00
337	ACACIA	190.22	0.01	S	3	-	0	-	-	1	C	-	1	0.00

		SUC ESTUDIOS ELECTROMECHANICOS CON DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA REPOTENCIACIÓN L-S/T 69 kV JIVINO CELEC - JIVINO CNEL EXISTENTE GD												
														FECHA
														07/06/23
		ELECTRICAL LIST												DOC. No.
														ANX-02-Electrical List.xls
ESTRUCTURA		VANO ADELANTE	ANGULO DE DESVIACIÓN	CONDUCTOR							OPGW			Observaciones
Nº	Tipo			SUB-ENSAMBLAJE DE SUSPENSIÓN		SUB-ENSAMBLAJE DE RETENCIÓN		SUBENSAMBLAJE DE CUELLO		Amortiguadores de Vibración (delante) por hilo	SUB-ENSAMBLAJE SUSPENSION	SUB-ENSAMBLAJE RETENCIÓN	Amortiguadores de Vibración (delante)	
		m	°, ', "	TIPO	CANTIDAD	TIPO	CANTIDAD	TIPO	CANTIDAD	unidad	TIPO	TIPO	unidad	
338	ACACIA	223.00	0.00	S	3	-	0	-	-	1	C	-	1	0.00
339	ACACIA	224.75	-0.01	S	3	-	0	-	-	1	C	-	1	0.00
340	ACACIA LP	239.01	0.04	LP	3	-	0	-	-	1	C	-	1	0.00
341	RETENCION 1	230.22	-36.79	-	0	A	6	P	1	1	-	D	1	V6
342	ACACIA LP	231.13	-0.01	LP	3	-	0	-	-	1	C	-	1	0.00
343	ACACIA LP	208.18	0.03	LP	3	-	0	-	-	1	C	-	1	0.00
344	ACACIA	234.56	-0.05	S	3	-	0	-	-	1	C	-	1	0.00
344A	TSL LP	87.52	0.00	LP	3	-	0	-	-	1	C	-	1	TORRE A INSTALAR
345	ACACIA LP	264.24	0.02	LP	3	-	0	-	-	1	C	-	1	0.00
346	ACACIA LP	245.50	0.02	LP	3	-	0	-	-	1	C	-	1	0.00
347	ACACIA LP	227.93	-0.10	LP	3	-	0	-	-	1	C	-	1	0.00
347A	POSTE RETENCIÓN	20.00	0.00	-	0	A	3	-	-	1	-	D	1	V7
1	POSTE RETENCIÓN	64.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	D	1	SE CAMBIARA A OPGW
2	POSTE SUSPENSIÓN	71.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	C	-	1	SE CAMBIARA A OPGW
3	POSTE SUSPENSIÓN	71.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	C	-	1	SE CAMBIARA A OPGW
4	POSTE SUSPENSIÓN	71.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	C	-	1	SE CAMBIARA A OPGW
5	POSTE SUSPENSIÓN	71.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	C	-	1	SE CAMBIARA A OPGW
6	POSTE SUSPENSIÓN	71.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	C	-	1	SE CAMBIARA A OPGW
7	POSTE RETENCIÓN	100.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	D	1	SE CAMBIARA A OPGW
0	PORTICO	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	D	0	SE CAMBIARA A OPGW