

SIMBOLOGIA		
M	POSTE HORMIGON DE MORADOR A RETIRAR	15 c/u
⊕	POSTE DE MADERA A RETIRAR	32 c/u
⊕	CAÑAS A RETIRAR	3 c/u
△	TRANSFORMADOR DE LOS MORADORES A RETIRAR	3 c/u
A 1/2	PRIMARIO 1/2AL. ASC CLANDESTINO A RETIRAR	670 mt.
A 2/2	SECUNDARIO CLANDESTINO 3/2 ASC A RETIRAR	1190 mt.
⊕	POSTE HORMIGON 9x350 Kg. A RETIRAR	21 c/u
⊕	POSTE HORMIGON 11x350 Kg. A RETIRAR	1 c/u
⊕	POSTE HORMIGON 11x500 Kg. A RETIRAR	3 c/u
B 1/2	PRIMARIO 1/2AL. ACSR A RETIRAR + N#2 ASC EXISTENTE	190 mt.
B 1/2	PRIMARIO 1/2AL. ACSR A RETIRAR + N#2 ASC EXISTENTE	295 mt.
B 1/2	PRIMARIO 1/2AL. ACSR EXISTENTE + N#2 ASC EXISTENTE	
B 2/2	PRIMARIO 2/2AL. ACSR A RETIRAR + N#2 ASC EXISTENTE	100 mt.
B 2/2	PRIMARIO 2/2AL. ACSR A RETIRAR + N#2 ASC EXISTENTE	150 mt.
B 2/2	PRIMARIO 2/2AL. ACSR EXISTENTE + N#2 ASC EXISTENTE	
A 1/2	CABLE ANTIHURTO 2#2 AL + N#4 AL A RETIRAR	1000 mt.
A 1/2	CABLE TENSOR PORTA ACOMETIDA 1/4" A RETIRAR	2830 mt.
△	TRANSFORMADOR 15 KVA A RETIRAR	21 c/u
△	TRANSFORMADOR 25 KVA A RETIRAR	2 c/u
△	TRANSFORMADOR 50 KVA A RETIRAR	1 c/u
	CAJA DE DISTRIBUCIÓN A RETIRAR	35 c/u



BID V-001-2022			
CNEL-EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL Diseños Eléctricos – Redes GUAYAQUIL-ECUADOR			
RETIRO DE REDES EXISTENTES EN LA COOP. REYNALDO QUINONEZ, UBICADO EN EL SECTOR: PROSPERINA			
INSPECCIONADO	ING. F. GORDILLO	APROBADO	PROYECTO #
PROYECTADO	ING. F. GORDILLO		MARZO: 2022
REVISADO	ING. M. ASTUDILLO	ING. JORGE PEREZ	BID V-001-2022